



Backnanger Str. 66
71546 Aspach
Tel. 07191/213-0
Fax 07191/213-136

www.lukas-glaeser.de
info@lukas-glaeser.de

 Lukas Gläser GmbH & Co. KG · Postfach 40 · 71544 Aspach

Gemeinde Berglen
Beethovenstraße 14 - 20
73663 Berglen

Ansprechp.: Thomas Vatterott
Telefon 07191/213-137
Fax 07191/213-136

Angebot Leistungsverzeichnis Projekt

**Bauvorhaben Sanierung von Feldwegen in Berglen-Bretzenacker
Straßen- und Wegebauarbeiten
Radweg Kläranlage**

ProjektNr. S1506009_Kläran
Kostenstelle 130904

Seite: 1
Datum: 09.10.2015

Angebot vom 09.10.2015

Ordnungszahl	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
01	Vorarbeiten und allgemeine Arbeiten			
***	*** Textposition ***			
01.01	Allgemeine Leistungen und Arbeiten Stuttgarter Leistungsbuch 06-2012			
01.01.0010	Baustellensicherung für die Baumaßnahme			
	1,000	psch	541,28	541,28
01.01	Allgemeine Leistungen und Arbeiten Stuttgarter Leistungsbuch 06-2012			541,28
01	Vorarbeiten und allgemeine Arbeiten			541,28
02.01.0010	Sonderposition Bankettschalen einschl. Vegetationsdecke mittlerer Breite			
	500,000	m2	2,71	1.355,00
02.01.0020	Sonderpostion Bankett profilgerecht herstellen Material: Baustoffgemisch für Schottertragschichten Einbau: 0,35 - 0,5 m, Dicke 10 cm			
	50,000	m3	28,24	1.412,00
03.01.0010	Stuttgarter Leistungsbuch 06-2012 TLK-Nr. 3.1.2.1.1.26 t nach Angabe AG schneiden, 2,5 - 15 cm schneiden			
	20,000	lfm	8,20	164,00

Ordnungszahl	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
03.01.0020	20,000	m2	22,48	449,60
Stuttgarter Leistungsbuch 06-2012 TLK-Nr. 3.1.2.2.1.90, d nach Angabe AG 2 - 5 cm Fräsen				
03.01.0030	1.500,000	m2	0,41	615,00
Stuttgarter Leistungsbuch 06-2012 TLK-Nr. 3.1.3.1.1.25 Asphaltdeckschicht reinigen				
03.01.0040	1.500,000	m2	0,32	480,00
Schichtenverband herstellen Haftkleber aufsprühen i M 250 gr/m2				
03.01.0050	20,000	lfm	5,76	115,20
Stuttgarter Leistungsbuch 06-2012 TLK-Nr. 3.1.33 Fugenspalttiefe 3,0 cm Fugenspaltbreite 10 mm				
04.02.0010	50,000	m2	7,97	398,50
Stuttgarter Leistungsbuch 06-2012 TLK-Nr. 3.2.1.2.2.20 Komb. Frostschutz- Tragschicht einbauen Körnung 0/45, d >= 15 cm				
04.02.0020	15,000	to	77,89	1.168,35
Asphaltdeckschicht als Profilausgleich AC 16 Td liefern und einbauen				
04.02.0030	1.500,000	m2	11,65	17.475,00
Asphalttragdeckschicht liefern und einbauen Einbaustärke 8 cm AC 16 TD LW 50/70				
04.03.0040	1.500,000	m2	0,19	285,00
Sonderposition Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreumaterial. Lieferkörnung 1/3				
*** Textposition ***				
05.01.0010				
Stundenlohnarbeiten				
*** Regiearbeit ***				
05.01.0020	1,000	h	45,00	45,00
Werkpolier				
*** Regiearbeit ***				
05.01.0030	1,000	h	42,00	42,00
Facharbeiter				
*** Regiearbeit ***				
05.01.0040	1,000	h	40,00	40,00
Bauwerker				
*** Regiearbeit ***				
05.01.0050	1,000	h	87,82	87,82
Maschinen				

ProjektNr. S1506009_Kläran
Bauvorhaben Sanierung von Feldwegen in Berglen-Bretzenacker
Straßen- und Wegebauarbeiten
Radweg Kläranlage

Seite: 3
Datum: 09.10.2015

Ordnungszahl	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
--------------	-------	----	--------------------	-------------------

***** Regiearbeit *****

05.01.0060	Radlader ohne Bedienung	1,000 h	25,10	25,10
------------	-------------------------	---------	-------	-------

Netto-Angebotssumme in €

24.698,85

SUMMEN - ZUSAMMENSTELLUNG

01	Vorarbeiten und allgemeine Arbeiten	
01.01	Allgemeine Leistungen und Arbeiten Stuttgarter Leistungsbuch 06-2012	541,28
01	Vorarbeiten und allgemeine Arbeiten	541,28

Positionen ohne Hierarchiezuordnung 24.157,57

Netto-Angebotssumme in € 24.698,85

Netto	Steuersatz Bez.	%-Satz	MwSt	Brutto
24.698,85	Mehrwertsteuer	19,00	4.692,78	29.391,63

Angebotspreis in € 29.391,63

Gemäss der derzeit gültigen VOB Teil A, Paragraph 21, Abschnitt 1 Absatz (3) erklären wir, dass wir den vom Auftraggeber verfaßten Wortlaut der Urschrift des Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich anerkennen.

Für die Berechnung der Mehrwertsteuer gilt der am Tage der Abnahme gültige Mehrwertsteuersatz.

Aspach, 09.10.2015

Lukas Glaser GmbH & Co.
 Bauunternehmung, Beton- und Asphaltwerk
 71546 Aspach-Gröbaspach
 i. V. Backmügel-Str. 18, Tel. 071 91 / 213 - 0
 Telefax 213 - 136