

STB Berechnung für Netzentflechtung

Produktgruppe/Produkt	Anzahl Verteiler Anzahl Lichtpunkte	Berglen	
		32	1065
	Stk.-Kosten	Stk.	Kosten
1. Wechsel Schließzylinder Schaltstelle	214 €	32	6.848 €
2. Neue STB Schaltstelle	8.510 €	2	17.020 €
3. Demontage Freileitung (Spannfeld)			
<i>blanke Freileitung</i>	274 €	148	40.552 €
<i>isolierte Freileitung</i>	277 €	112	31.024 €
4. Demontage Freileitung Leuchte (inkl. Spannseile)			
<i>2 Punkt</i>	272 €	72	19.584 €
<i>3 Punkt</i>	321 €	7	2.247 €
<i>Zwischensumme 1</i>			117.275 €
5. Tiefbau mit Kabel und Kabellegung 5x10	120 €	4525	543.000 €
6. Lichtmast Liefern, Stellen und Montage			
<i>6m Stahl</i>	1.071 €	127	136.017 €
<i>8m Stahl</i>	1.310 €	5	6.550 €
<i>Holzmast</i>	1.900 €	2	3.800 €
7. Leuchtkörper Liefern und Montage			
<i>Anliegerstraße</i>	706 €	127	89.662 €
<i>Durchgangsstraße</i>	955 €	5	4.775 €
<i>Zwischensumme 2</i>			783.804 €
<i>Gesamtsumme</i>			901.079 €

Netzentflechtung durch Trennung von Eigentum.

Schaltschränke mit kWh-Zählern werden zu Übergabepunkte.
 Straßenbeleuchtungsnetz im Freileitungsnetz wird verkabelt.
 Beleuchtungsplanung nach DIN
 Stahllichtmaste 6 bzw. 8 Meter
 technisch orientierter LED-Beleuchtungskörper
 Kostenberechnung nach Syna-Kostenansatz netto (zuzügl. Umsatzsteuer)