

SPORTSTÄTTENBAU



SPORTSTÄTTENBAU Garten-Moser GmbH u. Co. KG

An der Kreuzeiche 16
72762 Reutlingen
Tel.: (07121) 9288 - 0
Fax: (07121) 9288 - 55

mastergreen®

... Ihr Partner beim Sportplatzbau

SSV Steinach-Reichenbach e.V.
Herr Rass
Brühl 8
73663 Berglen

Reutlingen, 09.02.2016

Buchungsdatum:
Vorgang-Nr.: MR1984-2
Unser Zeichen: MR/cdw
Sachbearbeiter: Matthias Renz
Durchwahl: 07121 928830

VORSCHLAG 2

Sanierung von 3 Tennisplätzen beim TA SSV Steinach-Reichenbach, Tennisplätze spiefertig übergeben

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
01	Vorarbeiten			
01.01	Baustelle einrichten für sämtliche in der Leistungsbeschreibung erforderliche Arbeiten, inkl. aller Maschinentransporte		pauschal	1.500,00
01.02	<i>***Bedarfsposition ohne Ges.-Betrag</i> Alte Linien aufnehmen - Ausführung bauseits möglich -	ca. 3,00 Pl.	75,00	
01.03	Überfahrt an Platz 1 herstellen und nach Beendigung der Arbeiten abbauen.		pauschal	300,00
			Übertrag	1.800,00

Seite 1 von 5



VORSCHLAG 2

Vorgang-Nr.: MR1984-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag	1.800,00
01.04	Abheben und Abfahren auf Deponie folgender 2 Materialschichten:			
	a) Ziegelmehl-Deckschicht, Kö. 0/3 mm, ca. 4-5 cm stark anstehend			
	b) Dynamische Schicht, ca. 2-6 cm ausheben. ca. 3,00 Pl		1.400,00	4.200,00
Summe	01 Vorarbeiten			6.000,00
02	Sanierungsarbeiten			
02.01	Feinplanie auf vorh. Tragschicht herstellen nach DIN 18035, Teil 5. Geforderte Verdichtungsleistung. Verformungsmodul EV2 mind. 30 MN/m ² . ca. 3,00 Pl.		450,00	1.350,00
02.02	Dynamische Schicht herstellen nach DIN 18035, Teil 5 aus Lava, Körnung 0/16, Schichtdicke 6 cm, Einbau im Gefälle. Wässern und standfest verdichten. 3,00 Pl		3.300,00	9.900,00
02.03	Unter-Deckschicht für Tennisspielfelder herstellen nach DIN 18035, Teil 5 für zweischichtige Deckenbauweise. Untere Schicht aus Ziegelmaterial Körnung 0/3, Dicke verdichtet 2,2 cm. Nachweis der Eignung durch Prüfzeugnis nach REBT. ca. 3,00 Pl.		3.300,00	9.900,00
			Übertrag	21.150,00

VORSCHLAG 2

Vorgang-Nr.: MR1984-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag	21.150,00
02.04	Fein-Deckschicht für Tennisspielfelder herstellen nach DIN 18035, Teil 5 für zweischichtige Deckenbauweise. Oberste Schicht aus Ziegelmaterial Körnung 0/2, Dicke verdichtet 0,3 cm. Nachweis der Eignung durch Prüfzeugnis nach REBT.	ca. 3,00 Pl.	1.200,00	3.600,00
02.05	Tennis-Spielfelder spielfertig übergeben	3,00 Pl.	450,00	1.350,00
Summe	02 Sanierungsarbeiten			26.100,00
03	Ausstattung			
03.01	Tennis-Spielfeldmarkierung herstellen nach den internationalen Vorschriften. Hart-PVC-Tennislinien, nagellos, rutschfeste Oberfläche. Typ Universal weiß o.glw., einschl. Vermessungsarbeiten. Garnitur kompl. für ein Spielfeld.	ca. 3,00 Pl.	460,00	1.380,00
03.02	Netzanker liefern und in Beton versetzen	ca. 3,00 Stck.	75,00	225,00
03.03	<i>***Bedarfsposition ohne Ges.-Betrag</i> Neue Netzpfostenfundamente herstellen, inkl. Hülsen und Netzpfosten	3,00 Paar	720,00	
			Übertrag	1.605,00

Seite:

VORSCHLAG 2

Vorgang-Nr.: MR1984-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag	1.605,00
Summe	03 Ausstattung			1.605,00
04	Zaunarbeiten			
04.01	Zaunanlage öffnen für sämtliche in der Leistungs- beschreibung erforderlichen Arbeiten und anschließend wieder verschließen. Abrechnen nach tatsächlichem Aufwand			
	geschätzt 500,00 €	ca. 1,00	500,00	500,00
Summe	04 Zaunarbeiten			500,00

VORSCHLAG 2

Vorgang-Nr.: MR1984-2

Zusammenstellung

01	Vorarbeiten		6.000,00
02	Sanierungsarbeiten		26.100,00
03	Ausstattung		1.605,00
04	Zaunarbeiten		500,00
Nettosumme			34.205,00
MwSt.		19,00 %	6.498,95
Summe V O R S C H L A G 2			€ 40.703,95

Reutlingen, 09.02.2016 MR/cdw

**SPORTSTÄTTENBAU
GARTEN-MOSER GmbH u. Co. KG**A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.