

Vorlage für die Sitzung Gemeinderat	Sitzungsvorlage SV/152/2016	Az.: 815.61
Datum der Sitzung 12.04.2016	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	Beschlussart Entscheidung



Ausschreibung Umsetzung Löschwasserkonzeption Bretzenacker 3. und 4. Bauabschnitt: Neuverlegung Wasserversorgungsleitung Ödernhardt - Bretzenacker

Im Zuge des Sporthallenneubaus an der Nachbarschaftsschule „In den Berglen“ wurde durch Druckmessungen im Wasserleitungsnetz festgestellt, dass die geforderte Löschwassermenge für die Sporthalle in Höhe von 96 m³/h über einen Zeitraum von zwei Stunden nicht bereitgestellt werden kann.

Daraufhin wurde das Ingenieurbüro Riker+Rebmann aus Murrhardt mit der Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten beauftragt. Die vom Ingenieurbüro erarbeitete Trinkwasserkonzeption stellt mehrere Varianten sowohl von der Kostenseite, als auch vom sich ergebenden Mehrnutzen gegenüber. Abschließend wird festgestellt, dass die Erneuerung der Falleitung vom Hochbehälter Galgenberg bis nach Bretzenacker die wirtschaftlichste Lösung darstellt, da der Hochbehälter für die Wasserversorgung der Gemeinde Berglen zwingend erforderlich ist und die Falleitung nach Ödernhardt vermutlich um das Jahr 1907 verlegt wurde. Die Falleitung soll größer dimensioniert und eine separate Füllleitung verlegt werden.

Neben der Bereitstellung der Löschwassermenge an der neuen Sporthalle kann auch der Wasserversorgungsdruck in Bretzenacker deutlich verbessert werden.

Über diesen Sachverhalt wurde der Gemeinderat bereits in seiner Sitzung vom 12.05.2015 informiert.

Das gesamte Bauvorhaben ist in vier Bauabschnitte untergliedert:

- I. Hochbehälter Galgenberg – Ödernhardt
- II. Ortsdurchfahrt Ödernhardt
- III. Ödernhardt – Nachbarschaftsschule
- IV. Nachbarschaftsschule – Bretzenacker
- V. Hochbehälter Galgenberg

Die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt vom Hochbehälter Galgenberg bis nach Ödernhardt wurden in der Gemeinderatssitzung vom 21.07.2015 vergeben.

Aufgrund des hohen Felsaufkommens hat sich die Ausführung des ersten Bauabschnitts verzögert und wird voraussichtlich bis Ende April beendet sein.

Der zweite Bauabschnitt wird separat, im Zuge der innerörtlichen Leitungssanierungen in Ödernhardt, gemeinsam mit dem Abwasserkanal durchgeführt. Da in diesem Bereich noch weitere Planungsleistungen notwendig sind, werden diese Arbeiten zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr vergeben.

Vorliegend handelt es sich um die Bauabschnitte III und IV, also die Leitungsverlegung von Ödernhardt über die Nachbarschaftsschule nach Bretzenacker (siehe Pläne in der Anlage).

Im Zuge dieser Maßnahme soll von der Nachbarschaftsschule bis nach Bretzenacker ein Wirtschaftsweg zur Erschließung der landwirtschaftlichen Flächen (überwiegend Streuobstwiesen) bzw. zur lückenlosen Erschließung der parallel geführten Wasserleitung entstehen.

Die Kosten gemäß Kostenschätzung setzen sich für diese Maßnahmen wie folgt zusammen:

- | | |
|--|----------------------|
| - Kosten Wasserleitungsbau Ödernhardt – Bretzenacker | 250.000,00 € (netto) |
| - Umbau Wasserleitungsschacht an der NBS | 40.000,00 € (netto) |
| - Kabelleerrohre Ödernhardt – Bretzenacker | 36.000,00 € (brutto) |
| - Wirtschaftsweg NBS – Bretzenacker | 83.000,00 € (brutto) |

Bei den Zahlen aus der Kostenschätzung handelt es sich um reine Baukosten ohne Nebenkosten wie Planungskosten, Entschädigung für Dienstbarkeiten, Aufwendungen für Grunderwerb, Grenzwiederherstellung, usw. Die Kosten sind im Haushalt 2016 entsprechend veranschlagt.

Die Vergabe der Arbeiten soll in der Sitzung des Gemeinderats am 10.05.2016 erfolgen. Die Maßnahme soll bis voraussichtlich Mitte November abgeschlossen sein.

Das Ingenieurbüro Riker + Rebmann wird bei der Sitzung anwesend sein, die Maßnahme vorstellen und für Rückfragen zur Verfügung stehen.

B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

Der Gemeinderat beschließt die Ausschreibung des dritten und vierten Bauabschnitts der Löschwasserkonzeption Bretzenacker betreffend die Verlegung einer neuen Versorgungsleitung von Ödernhardt nach Bretzenacker, die Mitverlegung von Kabelleerrohren für den Breitbandausbau und den Lückenschluss des Wirtschaftsweges von der Nachbarschaftsschule nach Bretzenacker.

Verteiler:

- 1 x Kämmerei
- 1 x Technische Verwaltung