Süwag

Meine Kraft vor Ort

Süwag Energie AG | Schützenbleiche 9-11 | 65929 Frankfurt am Main

Gemeinde Berglen
Beethovenstr. 14-20
73663 Berglen

Kontaktadresse

Operative Netzplanung Rhein-Neckar
An der Mundelsheimer Straße
74385 Pleidelsheim

Zuständiger Sachbearbeiter:
Herr Heiko Knejfl
Telefon: 07144 - 266 407
Telefax: 07144 - 266 106

Angebot

Angebotsnr.	Datum
1188007068	01.02.2016

Geschäftspartner
80002691
Gültigkeitszeitraum
01.02.2016 bis 01.09.2016

Straßenbeleuchtung in Stöckenhof, Neubaugebiet Stöckenhäule 2

Sehr geehrte Damen und Herren,

wunschgemäß übersenden wir Ihnen unser Angebot über die Errichtung / Änderung der Straßenbeleuchtung in Stöckenhof, Neubaugebiet Stöckenhäule 2 gemäß beiliegendem Projektplan.

				Beträge in EUR
Lichtmaste				7.854,00
1.2 Stahlmast konisch 5 m	17,0 ST	378,00	6.426,00	
1.17 Fundamentrohr einbauen Zulage	17,0 ST	84,00	1.428,00	
Leuchten Montage/Demontage				1.836,00
2.3 Ansatz- oder Aufsatzleuchte an Mast montieren	18,0 ST	78,00	1.404,00	
2.7 Kabelmontage in Mast / Schaltstelle	17,0 ST	23,00	391,00	
2.9 Ansatz- oder Aufsatzleuchte von Mast demontieren	1,0 ST	41,00	41,00	

Gemeinde Berglen
Beethovenstr. 14-20
73663 Berglen

Beleg-Nr./Datum
1188007068 / 01.02.2016

Beträge in EUR

Erdarbeiten und Kabel				13.746,00
3.4 Einzelverlegung ohne Oberfläche 40x80	50,0 m	51,00	2.550,00	
3.7 Muffen-/Start- oder Zielgrube ohne Oberfläche	1,0 ST	222,00	222,00	
3.8 Muffen-/Start- oder Zielgrube mit Oberfläche	1,0 ST	502,00	502,00	
3.6 Zulage weiteres Kabel	30,0 m	13,00	390,00	
3.12 Gemeinsame Verlegung ohne Oberfläche 40x80	360,0 m	24,00	8.640,00	
3.12.3 Zulage befestigte Oberfläche Asphalt/Pflaster zu 3.12	10,0 m	30,00	300,00	
4.3 Sicherungskasten montieren	17,0 ST	62,00	1.054,00	
4.5 Verbindungsmuffe liefern und montieren	2,0 ST	44,00	88,00	

Leuchtenlieferung Wohnstrassen 4.410,00

Anzahl 18 St.
Aufsatzleuchte, Typ RWE,
Ausgerüstet mit:
1 x elektronischer Transformator,
Stoßspannungsfestigkeit 4 kV,
LED 4000K neutralweiß, Leuchtenlichtstrom ca. 1.652 lm,
Lichtstromkonstanthaltung,
mittl. Systemleistung 23 W, (Stand 06_2015),
Leistungsreduzierung auf 12,6 W (50% Lichtstrom),
über Abschaltung Steuerphase,
herausnehmbarer E-Block,
Schutzart IP 66, Schutzklasse II,
Optik DM,
Leuchtenmaterial Aluminiumguss,-blech,
Leuchtenbefestigung Zopf DMR 76 mm,
Neigungsverstellung + - 20 %,
Farbe RAL7035 lichtgrau,
Anforderung:
- incl. vormontierter Anschlussleitung 5 x (1,0) 1,5 mm² freie Anschlusslänge 8 m, Belegung: Dauerphase: sw, Schaltphase: br, Neutralleiter: bl, Schutzleiter: gn-ge in Leuchte isoliert aufgelegt.
- die Leuchte ist stets mit der aktuellen LED-Generation zu liefern, wobei der Wert für den Lichtstrom in etwa gleich zu halten ist.
- RWE Standard BEL50.0710 Teil 1,

Bestell-Nr. BGP 213 ECO24-/740 II DM CLO 76 CABL_C8K SDU

Gemeinde Berglen
Beethovenstr. 14-20
73663 Berglen

Beleg-Nr./Datum
1188007068 / 01.02.2016

Beträge in EUR

Fabrikat Philips

Preis: 245,00 Euro/ST.

Summe			27.846,00
Projektierungskosten	13,14 %		3.658,96
Summe Positionen			31.504,96
Umsatzsteuer	19,00 %	31.504,96	5.985,94
Summe mit Umsatzsteuer			37.490,90
Endbetrag			37.490,90

Die im Angebot genannten Beträge können sich ändern:

- wenn die Baumaßnahme in mehreren Abschnitten realisiert werden muss,
- bei neuen oder geänderten steuerlichen Belastungen,
- wenn sich Art und Umfang der Baumaßnahme ändern,
- wenn sich die verlegte Kabellänge gegenüber der Kalkulation ändert oder die erforderlichen Genehmigungen nicht erlangt werden können,
- wenn Erdarbeiten, deren Kosten von den in unserem Angebot ermittelten Kalkulationswerten abweichen, werden diese entsprechend dem tatsächlichen Aufwand abgerechnet.

Die endgültige Abrechnung erhalten Sie nach Fertigstellung der Arbeiten.

Für die gesamte Anlage gelten die Bedingungen des mit Ihnen abgeschlossenen Straßenbeleuchtungsvertrages.

Eine genaue Standortfestlegung der Leuchten werden wir unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten gemeinsam mit Ihnen vor Ort abstimmen.

Zur Auftragsbestätigung senden Sie uns bitte die beigefügte Zweitschrift des Angebotes unterschrieben zurück.
Das erste Angebotsexemplar ist für Ihre Unterlagen vorgesehen.
Bei Ihren Dispositionen bitten wir eine Planungs- und Ausführungsspanne von mindestens 6 Wochen ab Auftragseingang zu berücksichtigen.

Die aufgrund dieses Angebotes anfallenden Daten werden in unseren EDV-Anlagen verarbeitet.