## H45-27 Ludwigstraße
Fertigteilschacht 1600x1600, DIN 4034 T2
Wandstärke 10 cm




## H45-26 Ludwigstraße
Fertigteilschacht 1600x1600, DIN 4034 T2
Wandstärke 10 cm




## Schnitt M. 1:20
Fertigteilschacht 1600x1600 i.L. DIN 4034 T2

## H45-20 Ludwigstraße-Cäsarstraße
Fertigteilschacht 1600x1600, DIN 4034 T2
Wandstärke 10 cm




## H45-03 Cäsarstraße
Fertigteilschacht 1600x1600, DIN 4034 T2
Wandstärke 10 cm




2087-461

## H45-04 Cäsarstraße
Fertigteilschacht 1600x1600, DIN 4034 T2
Wandstärke 10 cm




## Schnitt M. 1:20
Fertigteilschacht 1600x1600 i.L. DIN 4034 T2




Schachtaufbau:

| | |
|---|---|
| Abdeckung+Ausgl.-Ringe | 30 cm |
| Abdeckplatte SLW 60 | 20 cm |
| Schachtring | 50 cm |
| Schachtring | 50 cm |
| Bodenteil | 50 cm |
| Sauberkeitsschicht | 10 cm |

## Einbauteile:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Hawle Combi-II-Schieber DN 150 | 3 St. |
| 2 | Hawle Combi-III-Schieber DN 150 | 1 St. |
| 3 | Hawle Combi-IV-Schieber DN 150 | 1 St. |
| 4 | Vorschweißbund mit Losflansch für PE-HD 180 x 16,4 | 10 St. |
| 5 | Vorschweißbund mit Losflansch für PE-HD 125 x 11,4 | 3 St. |
| 6 | Kernbohrung mit Ringraumdichtung für PE-Xa 40 x 3,7 | 20 St. |
| 7 | Kernbohrung mit Ringraumdichtung für PE-HD 125 x 11,4 | 3 St. |
| 8 | Kernbohrung mit Ringraumdichtung für PE-HD 180 x 16,4 | 10 St. |
| 9 | Hausanschlussgarnitur 5/4" | 20 St. |
| 10 | XR - Reduzierflansch DN 150/DN 125 | 3 St. |
| 11 | Y - Stück 5/4" | 4 St. |
| 12 | Trommelstopfen 5/4" | 4 St. |

HÖHEN IM NEUEN SYSTEM !

| ERGÄNZUNGEN | DATUM | NR. |
|---|---|---|
| | | |

BAUHERR:
Gemeinde Berglen
Beethovenstraße 14 - 20
73663 Berglen

ANERKANNT
DER BAUHERR:

PROJEKT: Erneuerung Wasser, Kanal u. Verkehrsanlagen
Im Ortsteil Ödernhardt

PLANUNGSSTAND: ENTWURF + AUSFÜHRUNG 2016

PLANBEZEICHNUNG: Wasserleitungsschächte
BA 1 Ludwig-Cäsarstraße

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJ. NR.: 2087 | MASSSTAB: 1:20 | PLANGRÖSSE: 97 x 50 | |
| PLAN NR.: 2087-461 | GEZEICHNET: MD | GEPRÜFT: Rebmann | |
| PROGRAMM: ACAD | PFAD / DATEI: Projekte/2087 /CAD/400 | | |

Riker + Rebmann
BERATUNG PLANUNG BAULEITUNG
VERKEHRSANLAGEN
WASSERVERSORGUNG
ABWASSERBESEITIGUNG
ZERTIFIZIERTE KANALSANIERUNGSBERATUNG
PROJEKTMANAGEMENT
D-71540 MURRHARDT NÄGELESTRASSE 2
TEL.: 07192/93599-0 FAX.: 07192/93599-19 E-MAIL: INGENIEURE@RIKER-REBMANN.DE

DATUM: 30.05.2016
GEFERTIGT: Rebmann